

**CAIET DE SARCINI**  
**INSTALATIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE A INCENDIILOR**  
**SPITAL ORASENESCU CERNAVODA**

SPITALUL ORASENESCU CERNAVODA  
SECRETARIAT  
N<sup>o</sup> 8543 din 09/06/2020

**1. DATE GENERALE**

**Denumirea achiziției: INSTALATIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE A INCENDIILOR, ADRESABIL SISTEM CU ACOPERIRE TOTALA, ETAJ I,PARTER,AMBULATORIUL IN SPECIALITATE, CORP D**

**SPTAL ORASENESC CERNAVODA**  
**Cod CPV: 31625100 -4 SISTEME DE DETECTARE A INCENDIILOR**

**Tipul achiziției : Execuție INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE A INCENDIILOR**

**Valoare estimata: 13100 lei ( CU TVA )**

**Sursa de finanțare: Bugetul LOCAL**

**2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI**

**2.1 Obiectivul prezentei investiții îl constituie execuția Execuție INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE A INCENDIILOR, ADRESABIL SISTEM CU ACOPERIRE TOTALA, ETAJ I,PARTER,AMBULATORIUL IN SPECIALITATE, CORP D**

**\* INSTALATIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE A INCENDIILOR, ADRESABIL SISTEM CU ACOPERIRE TOTALA, ETAJ I,PARTER,AMBULATORIUL IN SPECIALITATE, CORP D**

**LA SEDIUL SPITALULUI ORASENESC CERNAVODA, STR GHE.DOJA, NR 1A,COD POSTAL 905200,JUD CONSTANTA**

**2.2 Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate pentru execuția INSTALATIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE A INCENDIILOR, ADRESABIL SISTEM CU ACOPERIRE TOTALA, ETAJ I,PARTER,AMBULATORIUL IN SPECIALITATE, CORP D**

**2.3 Persoana de contact: Administrator, jr COCOR LAURA, TEL 0736809610**

**3. DOMENIUL DE APLICARE**

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție ale SISTEMULUI DE DETECTIE

3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor.

3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor de reabilitare.

3.4 Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza PROIECT TEHNIC COD PROIECT 18TECVG51/25.11.2018, AVIZ DE SECURITATE LA INCENDIU NR 226/19/SU-CT DIN 22.08.2019 și normativelor din legislația specifică în vigoare.

#### 4. INFORMAȚII LOCALITATE

4.1 Amplasamentul investiției se află în CERNAVODA, str. GHE.DOJA, nr. 1A, jud. CONSTANTA

4.2 Construcția asupra căreia se intervine este identificată ca și Corp B.

#### 5. LUCRĂRI DE INSTALATIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE A INCENDIILOR, ADRESABIL SISTEM CU ACOPERIRE TOTALA, ETAJ I, PARTER, AMBULATORIU IN SPECIALITATE, CORP D

Acest capitol cuprinde specificațiile tehnice pentru execuția **INSTALATIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE A INCENDIILOR, ADRESABIL SISTEM CU ACOPERIRE TOTALA, ETAJ I, PARTER, AMBULATORIU IN SPECIALITATE, CORP D**

##### 5.1 Generalități

Lista de ECHIPAMENTE este următoarea:

-DETECTOR DE FUM OPTIC -250BUC

-BUTON DE INCENDIU ADRESABIL -40BUC

-SIRENA DE INCENDIU ADRESABILA -40 BUC

-SIRENA DE EXTERIOR ADRESABILA -5 BUC

-SOCLU PENTRU DETECTOARE SI SIRENE -250 BUC

-INDICATOR OPTIC PENTRU D.F. TAVAN FALS - 60 BUC

-CABLU DE INCENDIU CU REZISTENTA LA FOC 1\*2\*0,8 - 2800 BUC

-CANAL DE CABLU CU ADEZIV - 2800 BUC  
-USA REZISTENTA LA FOC -1 BUC  
-PEREȚI REZISTENȚI LA FOC - 16 MP

## 5.2. Standarde și normative de referință

C3-76 NORME, LEGI ȘI REGLEMENTĂRI TEHNICE, IN VIGORARE LA DATA EXECUȚIEI

-P 118/3-2015  
-LEGEA NR 333/2003  
-HG 301/2012  
-LEGEA NR 307/2006  
-ORDINUL NR 163 DIN 28/02/2007  
-NORMATIVUL P118/99  
-E-IP 25/95  
-P118/99  
-17/2011  
-ORDIN 1435/2006  
-NTE007/08/00  
-LEGEA NR 10/1995  
-HG 766/1997  
-HGR 537/2007  
-LEGEA NR 481/2004  
-LEGEA NR 319/2006  
-OMAI 87/2010

## 5.3 Materiale

...

Toate materialele și produsele puse în operă trebuie să RESPECTE NORMATIVUL P 118/3. Materialele utilizate la executare vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România.

#### 5.4 Livrarea, transportul și depozitarea materialelor

Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate, CONFORMITATE SI PERFORMANTA

Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât și prin normativele în vigoare.

#### 5.6 Condiții de execuție

**INSTALATIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE A INCENDIILOR, ADRESABIL SISTEM CU ACOPERIRE TOTALA, ETAJ I,PARTER,AMBULATORIU IN SPECIALITATE, CORP D**

se executa în conformitate cu lista cu cantitati de lucrari și prevederile prezentului Caiet de sarcini.

#### 5.7 Condiții de calitate și verificarea lucrărilor

Pe parcursul execuției **INSTALATIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE A INCENDIILOR, ADRESABIL SISTEM CU ACOPERIRE TOTALA, ETAJ I,PARTER,AMBULATORIU IN SPECIALITATE, CORP D**

se verifică în mod special de către executant:

- calitatea principalilor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor interne de fabricație;

- recepția **INSTALATIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE A**

**INCENDIILOR, ADRESABIL SISTEM CU ACOPERIRE TOTALA, ETAJ I,PARTER,AMBULATORIU IN SPECIALITATE, CORP D**

SE FACE LA TERMINATREA COMPLETA - eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiții de calitate vor fi refăcute sau remediate.

#### 6. CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR

##### 6.1 Măsuri generale

6.1.1 Executantul va numi un responsabil tehnic cu calitatea.

6.1.2 La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare.

6.1.3 Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

## 10. CONȚINUTUL OFERTEI TEHNICE

9.1 Limba de redactare a ofertei este limba română.

## 9. PREZENTAREA OFERTEI

prezentului Caiet de sarcini.

8.1 Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu Graficul de execuție și cu cerințele

## 8. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

construcții, manipularea materialelor de construcții.

7.3 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de

tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

7.2 Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre

revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii.

7.1 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi

## 7. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCA ȘI IMPACT DE MEDIU

vigoare, să fie agrementate tehnic.

Toate materialele vor fi utilizate în lucrare numai după ce, în prealabil, s-a verificat că au fost

livrate cu certificate de calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor în

## 6.2 Materiale

și va semala din timp (înainte de a executa) orice neconcordanță cu Caietul de sarcini.

6.1.8 Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni)

de producător referitor la modalitatea de curățare și întreținere a finisajelor.

6.1.7 Executantul are obligația să pună la dispoziția beneficiarului datele furnizate

acordul beneficiarului.

6.1.6 Pentru lucrările suplimentare aparute în timpul execuției, se va solicita

muncii, Regulamentul muncii în construcții aprobat de MLPAT etc).

specifice - zidării, montaj prefabricate, finisaje, cofraje etc, Normele de medicina

construcții, Normele generale de protecția muncii, Norme de protecția muncii

durata executării lucrărilor de construcții; Regulamentul privind protecția și igiena muncii în

siguranță la foc a construcțiilor; C300-94 Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe

din normele de protecția și medicina muncii și PSI în vigoare (P118-99 Normativ de

6.1.5 Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul execuției se vor respecta: prevederile

certificat de calitate și agrement tehnic.

6.1.4 Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la

stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și vor avea

### 13. RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRĂRIILOR

la semnarea Contractului de execuție.

**12. PERIOADA DE EXECUȚIE** - Termenul de execuție și predare a lucrării: 60 de zile de

ofertă.

11.4 Datele privind propunerea financiară ale ofertanților vor fi cuprinse în Formularul de

cheltuielile indirecte și profitul.

11.3 Propunerea financiară va fi structurată separat, pentru fiecare lucrare în parte, precum și

produs, din cadrul agrementelor tehnice.

11.2 Prețul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităților de lucrări va fi corelat cu specificațiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietelor de sarcini pe specialități, astfel încât fiecare ofertant va ține seama la alegerea prețului ca fiecare material să corespundă cerințelor de calitate descrise în cadrul fișelor tehnice de

- Lista cantităților de lucrări, pe categorii de lucrări;

- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări;

(fără format impus) adaptate la obiectivele descrise în Caietul de sarcini:

11.1 Autoritatea contractantă solicită ofertanților completarea următoarelor formulare

### 11. CONȚINUTUL OFERTEI FINANCIARE

fiecare locație.

ofertanții vor prezenta un grafic de execuție, cu menționarea timpilor de execuție pentru

10.6 Termenul pentru execuția lucrărilor – maximum 60 zile calendaristice, iar în acest sens

perioada efectuării lucrărilor, transportul materialelor și molozului.

10.5 Ofertanții vor include în devizele oferta și următoarele elemente: sisteme de protecție pe

și profit.

10.4 Totodată facem mențiunea că devizele de lucrări trebuie separate pentru fiecare tip de lucrare în parte, iar valoarea totală a lucrării va cuprinde un centralizator general, cu valoarea cumulată, inclusiv calculul cheltuielilor privind transportul și cheltuielile către stat, indirecte

ofertanții le consideră semnificative.

10.3 Totodată, în memoriul tehnic, se vor specifica materialele folosite cu menționarea caracteristicilor tehnice ale acestora, cantitatea de amorsă utilizată/mp și alte detalii pe care

producătorii materialelor.

10.2 Propunerea tehnică va fi structurată conform caietului de sarcini și va fi însoțită de un memoriu tehnic în care se va descrie, în ordinea operațiilor executate, tehnologia și metodele folosite pentru realizarea lucrării, care trebuie să fie cel puțin la nivelul specificat de

categorii de lucrări.

10.1 Oferta tehnică va conține Graficul de execuție a întregii lucrări, grupat pe

**CAIET DE SARCINI**  
**INSTALATIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE A INCENDIILOR**  
**SPI TAL ORASENES C CERNAVODA**

SECRETARIAT  
8543  
09/06  
2020



**1. DATE GENERALE**

**Denumirea achiziției: INSTALATIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE A INCENDIILOR, ADRESABIL SISTEM CU ACOPERIRE TOTALA, ETAJ I,PARTER,AMBULATORIUL IN SPECIALITATE, CORP D**

**SPTAL ORASENESC CERNAVODA**

**Cod CPV: 31625100 -4 SISTEME DE DETECTARE A INCENDIILOR**

**Tipul achiziției : Execuție INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE A INCENDIILOR**

**Valoare estimata: 131000 lei ( CU TVA )**

**Sursa de finanțare: Bugetul LOCAL**

**2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI**

**2.1 Obiectivul prezentei investiții îl constituie execuția Execuție INSTALATIE DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE A INCENDIILOR, ADRESABIL SISTEM CU ACOPERIRE TOTALA, ETAJ I,PARTER,AMBULATORIUL IN SPECIALITATE, CORP D**

**\* INSTALATIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE A INCENDIILOR, ADRESABIL SISTEM CU ACOPERIRE TOTALA, ETAJ I,PARTER,AMBULATORIUL IN SPECIALITATE, CORP D**

**LA SEDIUL SPITALULUI ORASENESC CERNAVODA, STR GHE.DOJA, NR 1A,COD POSTAL 905200,JUD CONSTANTA**

**2.2 Prezentul Caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate pentru execuția INSTALATIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE A INCENDIILOR, ADRESABIL SISTEM CU ACOPERIRE TOTALA, ETAJ I,PARTER,AMBULATORIUL IN SPECIALITATE, CORP D**

**2.3 Persoana de contact: Administrator, jr COCOR LAURA, TEL 0736809610**

**3. DOMENIUL DE APLICARE**

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție ale SISTEMULUI DE DETECTIE

3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor.

3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor de reabilitare.

3.4 Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza PROIECT TEHNIC COD PROIECT 18TECVG51/25.11.2018, AVIZ DE SECURITATE LA INCENDIU NR 226/19/SU-CT DIN 22.08.2019 și normativelor din legislația specifică în vigoare.

#### 4. INFORMAȚII LOCALITATE

4.1 Amplasamentul investiției se află în CERNAVODA, str. GHE.DOJA, nr. 1A, jud. CONSTANȚA

4.2 Construcția asupra căreia se intervine este identificată ca și Corp B.

#### 5. LUCRĂRI DE INSTALATIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE A INCENDIILOR, ADRESABIL SISTEM CU ACOPERIRE TOTALA, ETAJ I, PARTER, AMBULATORIU IN SPECIALITATE, CORP D

Acest capitol cuprinde specificațiile tehnice pentru execuția **INSTALATIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE A INCENDIILOR, ADRESABIL SISTEM CU ACOPERIRE TOTALA, ETAJ I, PARTER, AMBULATORIU IN SPECIALITATE, CORP D**

##### 5.1 Generalități

Lista de ECHIPAMENTE este următoarea:

-DETECTOR DE FUM OPTIC -250BUC

-BUTON DE INCENDIU ADRESABIL -40BUC

-SIRENA DE INCENDIU ADRESABILA -40 BUC

-SIRENA DE EXTERIOR ADRESABILA -5 BUC

-SOCIU PENTRU DETECTOARE SI SIRENE -250 BUC

-INDICATOR OPTIC PENTRU D.F. TAVAN FALS - 60 BUC

-CABLU DE INCENDIU CU REZISTENTA LA FOC 1\*2\*0,8 - 2800 BUC

-CANAL DE CABLU CU ADEZIV - 2800 BUC  
-USA REZISTENTA LA FOC -1 BUC  
-PEREȚI REZISTENȚI LA FOC - 16 MP

## 5.2. Standarde și normative de referință

C3-76 NORME, LEGI ȘI REGLEMENTĂRI TEHNICE, ÎN VIGOARE LA DATA EXECUȚIEI

-P 118/3-2015

-LEGEA NR 333/2003

-HG 301/2012

-LEGEA NR 307/2006

-ORDINUL NR 163 DIN 28/02/2007

-NORMATIVUL P118/99

-E-IP 25/95

-P118/99

-17/2011

-ORDIN 1435/2006

-NTE007/08/00

-LEGEA NR 10/1995

-HG 766/1997

-HGR 537/2007

-LEGEA NR 481/2004

-LEGEA NR 319/2006

-OMAI 87/2010

...

## 5.3 Materiale

Toate materialele și produsele puse în operă trebuie să RESPECTE NORMATIVUL P 118/3. Materialele utilizate la executare vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România.

#### 5.4 Livrarea, transportul și depozitarea materialelor

Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate, CONFORMITATE SI PERFORMANTA

Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât și prin normativele în vigoare.

#### 5.6 Condiții de execuție

**INSTALATIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE A INCENDIILOR, ADRESABIL SISTEM CU ACOPERIRE TOTALA, ETAJ I,PARTER,AMBULATORIU IN SPECIALITATE, CORP D**

se executa în conformitate cu lista cu cantitati de lucrari și prevederile prezentului Caiet de sarcini.

#### 5.7 Condiții de calitate și verificarea lucrărilor

Pe parcursul execuției **INSTALATIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE A INCENDIILOR, ADRESABIL SISTEM CU ACOPERIRE TOTALA, ETAJ I,PARTER,AMBULATORIU IN SPECIALITATE, CORP D**

se verifică în mod special de către executant:

- calitatea principalilor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor interne de fabricație;

- recepția **INSTALATIE DE DETECTIE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE A**

**INCENDIILOR, ADRESABIL SISTEM CU ACOPERIRE TOTALA, ETAJ I,PARTER,AMBULATORIU IN SPECIALITATE, CORP D**

SE FACE LA TERMINATREA COMPLETA - eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiții de calitate vor fi refăcute sau remediate.

### 6. CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR

#### 6.1 Măsurile generale

6.1.1 Executantul va numi un responsabil tehnic cu calitatea.

6.1.2 La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare.

6.1.3 Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

## 10. CONȚINUTUL OFERTEI TEHNICE

9.1 Limba de redactare a ofertei este limba română.

## 9. PREZENTAREA OFERTEI

prezentului Caiet de sarcini.

8.1 Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu Graficul de execuție și cu cerințele

## 8. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

construcții, manipularea materialelor de construcții.

7.3 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de

tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

7.2 Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre

revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii.

7.1 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi

## 7. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU

vigoare, să fie agrementate tehnic.

livrate cu certificate de calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor în

Toate materialele vor fi utilizate în lucrare numai după ce, în prealabil, s-a verificat că au fost

## 6.2 Materiale

și va semala din timp (înainte de a executa) orice neconcordanță cu Caietul de sarcini.

6.1.8 Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni)

de producător referitor la modalitatea de curățare și întreținere a finisajelor.

6.1.7 Executantul are obligația să pună la dispoziția beneficiarului datele furnizate

acordul beneficiarului.

6.1.6 Pentru lucrările suplimentare aparute în timpul execuției, se va solicita

muncii, Regulamentul muncii în construcții aprobat de MLPAT etc).

specifice - zidarii, montaj prefabricate, finisaje, cofraje etc, Normele de medicina

construcții, Normele generale de protecția muncii, Norme de protecția muncii

durata executării lucrărilor de construcții; Regulamentul privind protecția și igiena muncii în

siguranță la foc a construcțiilor; C300-94 Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe

din norme de protecția și medicina muncii și PSI în vigoare (P118-99 Normativ de

6.1.5 Pentru preînămpinarea unor accidente în timpul execuției se vor respecta: prevederile

certificat de calitate și agrement tehnic.

6.1.4 Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la

stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și vor avea

### **13. RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRĂRILOR**

la semnarea Contractului de execuție.

**12. PERIOADA DE EXECUȚIE** - Termenul de execuție și predare a lucrării: 60 de zile de

ofertă.

11.4 Datele privind propunerea financiară ale ofertanților vor fi cuprinse în Formularul de

cheltuielile indirecte și profitul.

11.3 Propunerea financiară va fi structurată separat, pentru fiecare lucrare în parte, precum și

produs, din cadrul agrementelor tehnice.

material să corespundă cerințelor de calitate descrise în cadrul fișelor tehnice de

sarcini pe specialități, astfel încât fiecare ofertant va ține seama la alegerea prețului ca fiecare

va fi corelat cu specificațiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietelor de

11.2 Prețul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităților de lucrări

- Lista cantităților de lucrări, pe categorii de lucrări;

- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări;

(fără format impus) adaptate la obiectivele descrise în Caietul de sarcini:

11.1 Autoritatea contractantă solicită ofertanților completarea următoarelor formulare

### **11. CONȚINUTUL OFERTEI FINANCIARE**

fiecare locație.

ofertanții vor prezenta un grafic de execuție, cu menționarea timpilor de execuție pentru

10.6 Termenul pentru execuția lucrărilor – maximum 60 zile calendaristice, iar în acest sens

perioada efectuării lucrărilor, transportul materialelor și molozului.

10.5 Ofertanții vor include în devizele oferta și următoarele elemente: sisteme de protecție pe

și profit.

cumulată, inclusiv calculul cheltuielilor privind transportul și cheltuielile către stat, indirecte

lucrare în parte, iar valoarea totală a lucrării va cuprinde un centralizator general, cu valoarea

10.4 Totodată facem mențiunea că devizele de lucrări trebuie separate pentru fiecare tip de

ofertanții le consideră semnificative.

caracteristicilor tehnice ale acestora, cantitatea de amorsa utilizată/mp și alte detalii pe care

10.3 Totodată, în memoriul tehnic, se vor specifica materialele folosite cu menționarea

producătorii materialelor.

metodele folosite pentru realizarea lucrării, care trebuie să fie cel puțin la nivelul specificat de

memoriu tehnic în care se va descrie, în ordinea operațiilor executate, tehnologia și

10.2 Propunerea tehnică va fi structurată conform caietului de sarcini și va fi însoțită de un

categorii de lucrări.

10.1 Oferta tehnică va conține Graficul de execuție a întregii lucrări, grupat pe

13.1 Recepția, în faza finală a lucrărilor executate, se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor legale, de către beneficiar, în prezenta prestatorului și se va încheia un PVR. Nu se accepta recepții parțiale.

13.2 În termen de 5 zile de la terminarea lucrărilor, prestatorul are obligația să prezinte situațiile de lucru.

13.3 Garanția pentru lucrările executate este de 24 luni.

#### **14. MODALITĂȚI DE PLATĂ**

Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise, în termen de 30 zile de la recepția lucrării, pe baza următoarelor documente: factura în original emisă de executant însoțită de procesul-verbal de recepție la terminarea lucrării.

#### **15. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI**

Oferta trebuie tipărită sau scrisă cu cerneală neradiabilă și semnată de reprezentantul autorizat al ofertantului. În cazul documentelor emise de organisme oficiale abilitate în acest sens, acestea trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

Propunerea tehnică și propunerea financiară, însoțite de Formularul de oferta se vor introduce în plic. Oferta astfel alcătuită va fi depusă la secretariatul spitalului orășenesc CERNAVODA, str. GHE.DOJA, nr. 1A, jud. CONSTANTA I însoțită de Scrisoarea de înaintare

**16. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTEI: 12.06.2020, ora 14:00**

#### **17. POSIBILITATEA RETRAGERII SAU MODIFICĂRII OFERTEI**

Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage oferta numai până la data 12.06.2020, ora 14:00, data limită stabilită pentru depunerea ofertei.

**18. DESCHIDEREA OFERTELOR : 12.06.2020, ora 14:00**

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul CERNAVODA, str. GHE.DOJA, nr. 1A, jud. CONSTANTA

#### **19. OFERTE ÎNTRIZATE**

Ofertele întârziate sunt cele care au fost depuse după data și ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunțul de participare.

#### **20. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - Prețul cel mai scăzut**

În situația în care ofertanții au propunerea financiară identică, departajarea se face în funcție de durata de garanție, durata cea mai mare de garanție asigurând întâietate.

Justificarea duratei de garanției se va face de către ofertanți prin prezentarea de documente autentice eliberate de producătorii/ distribuitorii de materiale, semnate și șampilate. Nu vor fi luate în considerare documentele copiate de pe internet.

## 21. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

21.1 Ajustarea prețului contractului NU se permite.

21.2. Garanția de bună execuție este de 5 % din valoarea fără TVA a lucrărilor executate. Garanția de bună execuție va fi virată într-un cont de garanție ce va fi deschis de către operatorul economic și va fi comunicat, în scris, autorității contractante, după semnarea contractului.



MANAGER  
EC. SPONSOLE MARIUS

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL  
EC. COPILU CIPRIAN

INTOCMIT,  
JR. COCOR LAURA